

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСКИЙСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»**

ПРИКАЗ

№ 203

22.10.2020 г.
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Плана мероприятий по
устранению нарушений требований
федерального законодательства
в области пожарной безопасности

Во исполнение представления Ханты - Мансийской межрайонной
прокуратуры от 19.10.2020 №07-03-2020 «Об устранении нарушений
закона»,


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений требований
федерального законодательства в области пожарной безопасности в БУ
ХМАО - Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» (далее – План) (приложение 1).
2. Ответственным за исполнение Плана назначить заместителя
директора (Губин В.В.).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.А. Лифанова



ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений требований федерального законодательства в области пожарной безопасности
в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

№ п/п	Вид нарушения требований по жарной безопасности, с указанием конкретного мес та выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Мероприятия по устранению нарушений ПБ	Сроки устранения нарушений ПБ
1.	Ширина марша лестничной клетки ведущей с 3-го этажа на 2-ой этаж объекта защиты, в свету, менее 1,35 метра (по факту в свету – 1,25 метра).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; подп. а) п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Проведение независимой оценки пожарного риска	20 декабря 2020 год
2.	Ширина марша лестничной клетки ведущей с 2-го этажа на 1-й этаж объекта защиты, в свету, менее 1,35 метра (по факту в свету – 1,15 метра).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; подп. а) п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Проведение независимой оценки пожарного риска	20 декабря 2020 год

М.П. от 20.11.2020
М.П. от 20.11.2020

3.	Лестничный марш ведущей с 1-го этажа здания непосредственно наружу, не оборудован поручнем.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1.91 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Дооборудование лестничного марша путем заключения договора	30 марта 2021 год
4.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на 2-ом, 3-ем этажах объекта защиты находится в неработоспособном состоянии.	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Дооборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на 2-ом, 3-ем этажах путем заключения договора на проведение монтажных работ	20 декабря 2020 год
5.	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) на 3-ем этаже объекта защиты находится в неработоспособном состоянии.	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Полная замена автоматической противопожарной системы с учетом срока эксплуатации (ввод действующей системы - 2009 год) путем проведения торгов на изготовление проектной документации и проведение монтажных работ	31 августа 2021 год
6.	Проём в противопожарной преграде, разделяющей	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, чч. 1, 3, 8, 13 ст. 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Полная замена автоматической	31 августа 2021 год

11.01.2021 12:00

помещение «Электрощитовая» от 2-го этажа объекта защиты, не заполнен противопожарным элементом 2-го типа.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»; пп. 5.14, 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.81 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»	противопожарной системы с учетом срока эксплуатации (ввод действующей системы-2009 год) путем проведения торгов на изготовление проектной документации и проведение монтажных работ	
7. На объекте защиты проёмы в противопожарных преградах не защищены от проникновения опасных факторов пожара, а именно двери которые могут эксплуатироваться в открытом положении, не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, чч. 1, 3, 8, 13 ст. 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.17 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 62 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Оборудование дверных проёмов устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие (доводчики).	20 декабря 2020 год
8. На объекте защиты в жилых комнатах расположенных на 2-ом этаже, расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.33 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	Полная замена автоматической противопожарной системы с учетом срока эксплуатации (ввод действующей системы-2009 год) путем проведения торгов на изготовление проектной документации и проведение монтажных работ	31 августа 2021 год
9. В помещении кладовой на 2-ом этаже объекта защиты,	п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые	Дооборудование светильника коллаком (рассеивателем)	30 октября 2020 год

41.01.2021 г.

	допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390		
10.	На объекте защиты ширина маршей наружных открытых лестниц в свету, менее 0,8 метра (по факту в свету – 0,77 метра).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1.100 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»	Проведение независимой оценки пожарного риска	20 декабря 2020 год
11.	В комнате № 240 расположенной на 2-ом этаже объекта защиты, в помещении кладовой отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9 табл. А.1, п. 38 табл. А.3, п. А10, прил. А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Полная замена автоматической противопожарной системы с учетом срока эксплуатации (ввод действующей системы- 2009 год) путем проведения торгов на изготовление проектной документации и проведение монтажных работ	31 августа 2021 год
12.	В тамбурах эвакуационных выходов расположенных на 1-ом этаже, цокольном этаже объекта защиты, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 9 табл. А.1, п. 38 табл. А.3, п. А10, прил. А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Проведение независимой оценки пожарного риска	20 декабря 2020 год

11.01.2021 г. *Handwritten signature*

13.	В помещениях «Электропитовая» на 2-ом этаже объекта защиты, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).	Нормы и правила проектирования» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Полная замена автоматической противопожарной системы с учетом срока эксплуатации (ввод действующей системы - 2009 год) путем проведения торгов на изготовление проектной документации и проведение монтажных работ	31 августа 2021 год
14.	Эвакуационные выходы в жилых комнатах, на 2-ом этаже объекта защиты, ведущие на лестницу 3-го типа в свету, менее 0,8 метра (по факту в свету – 0,72 метра).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 6.16 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	Проведение независимой оценки пожарного риска	20 декабря 2020 год
15.	На пути эвакуации, по направлению из лестничной клетки № 1 к эвакуационному выходу непосредственно наружу, установлено отопительное оборудование, выступающее из плоскости стены, на высоте менее 2 метра.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 6.26 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Проведение строительных работ по установлению короба, скрывающего отопительное оборудование	30 апреля 2021 год

Н. С. С. 2021 Март
М. С. С. 2021 Март